

Muster Malerbetrieb GmbH

Musterstr. 1
80331 Muenchen
Tel.: 089 12345678
info@muster-maler.de
Steuernummer: 123/456/78901

Angebotsnummer: 2026-003
Datum: 15.06.2026
Gültig bis: 15.07.2026



An:
Auftraggeber

ANGEBOT

Badezimmer Kernsanierung – Naturstein Fliesenarbeiten

Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	EP netto	GP netto
1.	Restliche Fliesenreste von Wänden entfernen – mechanisches Abschlagen, inkl. Entsorgung des Abbruchmaterials	17,50	m²	18,50 €	323,75 €
2.	Leitungsschlitze und Wanddurchbrüche schließen – Hohlräume mit Mörtel/Füllmasse verschließen, bündig abziehen	1,00	pauschal	185,00 €	185,00 €
3.	Wände auf Rohziegelmauerwerk vorbereiten – Tiefengrundierung auftragen, Kalkzementputz 1-lagig ca. 15 mm aufbringen, abziehen und glätten	17,50	m²	32,00 €	560,00 €
4.	Untergrundvorbereitung Boden – Ebenheitsprüfung, Bauschutt beseitigen, Untergrund reinigen und entstauben	7,00	m²	12,00 €	84,00 €
5.	Gefälleausgleich / Nivelliermasse Boden – selbstverlaufende Ausgleichsmasse einbringen, Gefälle zum Ablauf hin herstellen (Duschbereich)	7,00	m²	22,00 €	154,00 €
6.	Verbundabdichtung Boden – Dichtschlämme 2-lagig auftragen inkl. Dichtband an Wandanschlüssen und Ecken (gesamter Boden)	7,00	m²	28,00 €	196,00 €
7.	Verbundabdichtung Wand – Dichtschlämme 2-lagig im Dusch-/ Nassbereich bis 1,80 m Höhe inkl. Eckbänder (ca. 50 % der Wandfläche)	8,75	m²	26,00 €	227,50 €
8.	Natursteinfliesen Wand verlegen – Format 30×70 cm, dünnbettverlegt mit natursteingeeignetem Flexkleber, inkl. Maßschnitte an Ecken, Installationsvorwand und Anschlüssen, bis 1,80 m Höhe	19,25	m²	88,00 €	1.694,00 €
9.	Natursteinfliesen Boden verlegen – Format 30×60 cm, dünnbettverlegt mit natursteingeeignetem Flexkleber, inkl. Maßschnitte, Gefälleberücksichtigung Duschbereich	7,70	m²	92,00 €	708,40 €
10.	Verfugung Wand – natursteingeeigneter Fugenmörtel, farblich abgestimmt (beige), Fugenbreite ca. 2–3 mm	17,50	m²	14,00 €	245,00 €
11.	Verfugung Boden – natursteingeeigneter Fugenmörtel, farblich abgestimmt (beige), inkl. Reinigung der Fliesenoberfläche nach Abbinden	7,00	m²	14,00 €	98,00 €
12.	Silikonfugen setzen – Bewegungsfuge an Wand-/ Bodenübergängen, Innenecken und Anschlüssen an Sanitärobjekte/Vorwand, sanitärtaugliches Silikon	18,00	m	12,50 €	225,00 €

13.	Naturstein-Imprägnierung – Oberflächen- und Tiefenimprägnierung auf alle verlegten Natursteinfliesen (Wand + Boden) nach vollständiger Abbindezeit	24,50	m²	11,00 €	269,50 €
14.	Revisionsklappe einbauen – Schacht-/Revisionsöffnung ca. 20×20 cm an Rückwand einfliesen, Edelstahl-Revisionsklappe einsetzen und bündig abschließen	1,00	Stk.	195,00 €	195,00 €
15.	Installationsvorwand einfliesen – Seitenflächen und Oberkante des Vorwandrahmens (WC/Dusche) maßgenau einfliesen, inkl. Formatzuschnitte	1,00	pauschal	285,00 €	285,00 €
16.	Sockelprofile / Abschlussleisten setzen – Edelstahl-Abschlussprofil an Fliesenoberkante Wand (1,80 m) umlaufend einbauen	11,00	m	18,00 €	198,00 €
17.	Bauschutt- und Reststoffentsorgung sowie Endreinigung – Abfuhr von Fliesenresten, Mörtelresten und Verpackungsmaterial, Endreinigung der fertiggestellten Flächen	1,00	pauschal	220,00 €	220,00 €

Nettobetrag:	5.868,15 €
MwSt. 19 %:	1.114,95 €
Gesamtbetrag:	6.983,10 €

Zahlungsbedingungen: Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug.

Mit freundlichen Grüßen
Muster Malerbetrieb GmbH